

**สรุปใบแจ้งปริมาณงาน**

รายการประมาณราคา งานต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ

รายละเอียดโครงการ งานต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ ขนาด ความกว้าง ๗.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕.๐๐ เมตร

ประมาณการโดย นายณรงค์ฤทธิ์ รักษ์วิจิตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานดินขุด	๙๐๖.๓๑	
๒	งานดินถม	๔,๑๔๓.๑๑	
๓	งานคอนกรีตโครงสร้าง	๖๘,๖๗๖.๑๒	
๔	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	๑๖,๐๖๓.๗๑	
๕	งานผนัง	๗๔,๕๘๕.๗๗	
๖	งานโครงหลังคา	๗๙,๕๙๙.๙๕	
๗	งานหลังคา	๕๘,๖๑๐.๔๐	
๘	งานกระเบื้องปูพื้นและบุผนัง	๙๘,๘๐๑.๐๒	
๙	งานฝ้าเพดาน	๕๖,๖๑๘.๕๙	
๑๐	ประตู-หน้าต่าง	๘๐,๑๗๘.๖๐	
๑๑	งานสี	๒๘,๘๓๑.๑๗	
๑๒	งานไฟฟ้า	๑๓,๓๙๕.๘๐	
๑๓	งานรื้อถอน	๕๖๘.๓๗	
๑๔	ค่าครุภัณฑ์	๑๒๐,๖๐๐.๐๐	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		๗๐๑,๕๗๘.๙๑	
ราคากลางคิดเพียง		๗๐๑,๕๗๘.๙๑	
ตัวอักษร		(เจ็ดแสนหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

( นายณรงค์ฤทธิ์ รักษ์วิจิตร )

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

( นายสุรชัย สิทธิสุน )

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

( นายณัฐพงษ์ ศรีวิวัฒนพงศ์ )

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคา งานต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ

รายละเอียดโครงการ งานต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ ขนาด ความกว้าง ๗.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕.๐๐ เมตร

ประมาณการโดย นายณรงค์ฤทธิ์ รักษ์วิจิตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	คว้าวัดและค่าแรง งานเป็นเงิน (บาท)	Factor F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานดินขุด	๖๙๓.๐๐	๑.๓๐๗๘	๙๐๖.๓๑	
๒	งานดินถม	๓,๑๖๘.๐๐		๔,๑๙๓.๑๑	
๓	งานคอนกรีตโครงสร้าง	๕๒,๕๑๒.๗๑		๖๘,๖๗๖.๑๒	
๔	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	๑๒,๒๘๓.๐๐		๑๖,๐๖๓.๗๑	
๕	งานผนัง	๕๗,๐๓๑.๔๘		๗๔,๕๘๕.๗๗	
๖	งานโครงหลังคา	๖๐,๘๖๕.๕๔		๗๙,๕๙๙.๙๕	
๗	งานหลังคา	๔๔,๘๑๖.๐๓		๕๘,๖๑๐.๔๐	
๘	งานกระเบื้องปูพื้น	๗๕,๕๔๗.๕๐		๙๘,๘๐๑.๐๒	
๙	งานฝ้าเพดาน	๔๓,๒๙๓.๐๐		๕๖,๖๑๘.๕๙	
๑๐	ประตู-หน้าต่าง	๖๑,๓๐๘.๐๐		๘๐,๑๗๘.๖๐	
๑๑	งานสี	๒๒,๐๔๕.๕๕		๒๘,๘๓๑.๑๗	
๑๒	งานไฟฟ้า	๑๐,๒๙๓.๐๐		๑๓,๓๙๕.๘๐	
๑๓	งานรื้อถอน	๔๓๔.๖๐		๕๖๘.๓๗	

รวมค่าก่อสร้าง

๕๘๐,๙๗๘.๙๑ บาท

คิดเป็นเงินประมาณ

๕๘๐,๙๗๘.๙๑ บาท

(ห้าแสนแปดหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ฤทธิ์ รักษ์วิจิตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรัชย์ สิทธิสุน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ ศรีวัฒน์พงศ์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เงื่อนไขการตาราง Factor F	
เงินล่วงหน้าจ่าย.....%	
เงินประกันผลงานหัก.....%	๕
ดอกเบี้ยเงินกู้.....%	๖
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%	๗

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคา งานต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ

รายละเอียดโครงการ งานต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ ขนาด ความกว้าง ๗.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕.๐๐ เมตร

ประมาณการโดย นายณรงค์ฤทธิ์ รักษ์วิจิตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง งานเป็นเงิน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๔	ค่าครุภัณฑ์	๑๒๐,๖๐๐.๐๐		๑๒๐,๖๐๐.๐๐	รวมภาษีมูลค่า เพิ่ม ๗ %

รวมเป็นเงิน

๑๒๐,๖๐๐.๐๐ บาท

(หนึ่งแสนสองหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ฤทธิ์ รักษ์วิจิตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายสุรชัย สิทธิสุนัน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ ศรีวิวัฒน์พงศ์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา งานต้นทุนค่าก่อสร้างงานต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่ ๑ / ๔

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ

แบบเลขที่

รายละเอียดโครงการ งานต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ ขนาด ความกว้าง ๗.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕.๐๐ เมตร

ประมาณการโดย นายณรงค์ฤทธิ์ รักษ์วิจิตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หน่วยเหต
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก								อ้างอิงราคาวัสดุและค่าแรง
๑	งานดินขุด	๗.๐๐	ลบ.ม.	๐	๐.๐๐	๙๙.๐๐	๖๙๓.๐๐	๖๙๓.๐๐	กรมบัญชีกลาง
	ค่าวัสดุ + ค่าแรง				๐.๐๐		๖๙๓.๐๐	๖๙๓.๐๐	พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
									เดือน มีนาคม ๒๕๖๑
๒	งานดินถม	๓๒.๐๐	ลบ.ม.	๐	๐.๐๐	๙๙.๐๐	๓,๑๖๘.๐๐	๓,๑๖๘.๐๐	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรง				๐.๐๐		๓,๑๖๘.๐๐	๓,๑๖๘.๐๐	
๓	งานคอนกรีตโครงสร้าง	๒๑.๘๒				๓๐๖.๐๐	๖,๖๗๖.๙๒	๖,๖๗๖.๙๒	
	ทรายหยาบรองพื้น	๘.๒๓	ลบ.ม.	๔๔๘.๖๐	๓,๖๙๑.๙๘	๙๙.๐๐	๘๑๔.๗๗	๔,๕๐๖.๗๕	
	คอนกรีตหยาบ ๑ : ๓ : ๕	๐.๒๕	ลบ.ม.	๑,๘๖๙.๑๖	๔๖๗.๒๙			๔๖๗.๒๙	
	คอนกรีตฐานราก ๑ : ๒ : ๔	๑.๕๐	ลบ.ม.	๑,๙๖๒.๖๒	๒,๗๔๗.๖๗			๒,๗๔๗.๖๗	
	คอนกรีตต่อม่อ + เสาค ๑ : ๒ : ๔	๑.๒๐	ลบ.ม.	๑,๙๖๒.๖๒	๒,๓๕๕.๑๔			๒,๓๕๕.๑๔	
	คอนกรีตคาน ๑ : ๒ : ๔	๒.๒๒	ลบ.ม.	๑,๙๖๒.๖๒	๔,๓๕๗.๐๒			๔,๓๕๗.๐๒	
	คอนกรีตพื้น ๑ : ๒ : ๔	๑๖.๐๐	ลบ.ม.	๑,๙๖๒.๖๒	๓๑,๔๐๑.๙๒			๓๑,๔๐๑.๙๒	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรง				๔๕,๐๒๑.๐๒		๗,๔๙๑.๖๙	๕๒,๕๑๒.๗๑	
๔	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	๐.๓๘	ตัน	๐.๐๐		๓,๓๐๐.๐๐	๑,๒๕๔.๐๐	๑,๒๕๔.๐๐	
	เหล็ก RB ๖ มม.	๕๐.๐๐	เส้น	๕๐.๕๒	๒,๕๒๑.๐๐			๒,๕๒๑.๐๐	
	เหล็ก DB ๑๒ มม.	๓๐.๐๐	เส้น	๑๑๙.๖๐	๓,๕๘๘.๐๐			๓,๕๘๘.๐๐	
	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูปขนาด ๐.๒๐x๐.๒๐ม.	๑๖๔.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๐๐	๔,๑๐๐.๐๐	๕.๐๐	๘๒๐.๐๐	๔,๙๒๐.๐๐	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรง				๑๐,๒๐๙.๐๐		๒,๐๗๔.๐๐	๑๒,๒๘๓.๐๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

( นายณรงค์ฤทธิ์ รักษ์วิจิตร )

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายสุรชัย สิทธิบุญ )

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายณัฐพงศ์ ศรีวัฒนพงศ์ )

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา งานต้นทุนค่าก่อสร้างงานต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ

แบบ พร. ๔ แผ่นที่ ๒ / ๔

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ

แบบเลขที่

รายละเอียดโครงการ งานต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ ขนาด ความกว้าง ๗.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕.๐๐ เมตร

ประมาณการโดย นายณรงค์ฤทธิ์ รักชวีจิตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก								อ้างอิงราคาวัสดุและค่าแรง
๕	งานผนัง								กรมบัญชีกลาง
	ปูนก่อ	๙๙.๘๘	ตร.ม.	๒๒๐.๐๐	๒๑,๙๗๓.๖๐	๘๙.๐๐	๘,๘๘๙.๓๒	๓๐,๘๖๒.๙๒	พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
	ปูนฉาบ	๑๙๙.๗๖	ตร.ม.	๔๙.๐๐	๙,๗๘๘.๒๔	๘๒.๐๐	๑๖,๓๘๐.๓๒	๒๖,๑๖๘.๕๖	เดือน มีนาคม ๒๕๖๑
	ค่าวัสดุ + ค่าแรง				๓๑,๗๖๑.๘๔		๒๕,๒๖๙.๖๔	๕๗,๐๓๑.๔๘	
๖	งานโครงสร้าง	๑,๘๒๓.๐๐	กก.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑๘,๒๓๐.๐๐	๑๘,๒๓๐.๐๐	
	อะเสเหล็ก C ขนาด ๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓ มม.	๑๐.๐๐	ท่อน	๕๗๙.๔๔	๕,๗๙๔.๔๐			๕,๗๙๔.๔๐	
	Truss เหล็ก C ขนาด ๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓ มม.	๓๓.๐๐	ท่อน	๕๗๙.๔๔	๑๙,๑๒๑.๕๒			๑๙,๑๒๑.๕๒	
	อกไก่ เหล็ก C ขนาด ๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓ มม.	๕.๐๐	ท่อน	๕๗๙.๔๔	๒,๘๙๗.๒๐			๒,๘๙๗.๒๐	
	จันทันเหล็ก C ขนาด ๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓ มม.	๑๓.๐๐	ท่อน	๕๗๙.๔๔	๗,๕๓๒.๗๒			๗,๕๓๒.๗๒	
	แปเหล็กกลอง ๓ ๑/๒"x๑ ๑/๒"x๒.๐ มม.	๓๐.๐๐	ท่อน	๒๕๐.๙๙	๗,๕๒๙.๗๐			๗,๕๒๙.๗๐	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรง				๔๒,๖๓๕.๕๔		๑๘,๒๓๐.๐๐	๖๐,๘๖๕.๕๔	
๗	งานหลังคา								
	หลังคาเหล็กรีดลอน Metal sheet	๑๖๕.	ตร.ม.	๑๒๐.๐๐	๑๙,๘๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๑,๕๕๐.๐๐	๓๑,๓๕๐.๐๐	
	สกรูยึดหลังคาเหล็กรีดลอน Metal sheet	๕๑๔	ตัว	๒.๐๐	๑,๐๒๘.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๒๘.๐๐	
	ครอบสันหลังคาเหล็กรีดลอน	๑๕.	เมตร	๒๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	
	ปิดजूไม้สำเร็จรูป ขนาด ๐.๘ x ๑.๕ x ๔๐๐ ซม.	๒๗.	แผ่น	๗๗.๐๐	๒,๐๗๙.๐๐	๑๗.๘๙	๔๘๓.๐๓	๒,๕๖๒.๐๓	
	บันลัม ไม้สำเร็จรูป ขนาด ๑.๖ x ๑.๕ x ๓๐๐ ซม.	๑๔.	แผ่น	๒๔๖.๐๐	๓,๔๔๔.๐๐	๓๖.๐๐	๕๐๔.๐๐	๓,๙๔๘.๐๐	
	บันลัม ไม้สำเร็จรูป ขนาด ๑.๖ x ๒๐ x ๓๐๐ ซม.	๑๔.	แผ่น	๓๖๖.๐๐	๕,๑๒๔.๐๐	๓๖.๐๐	๕๐๔.๐๐	๕,๖๖๔.๐๐	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรง				๓๑,๗๗๕.๐๐		๑๓,๐๔๑.๐๓	๔๔,๘๑๖.๐๓	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

( นายณรงค์ฤทธิ์ รักชวีจิตร )

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายสุรชัย สิทธิบุญ )

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายณัฐพงศ์ ศรีวิฒนพงศ์ )

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา งานต้นทุนค่าก่อสร้างงานต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่ ๓ / ๔

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ

แบบเลขที่

รายละเอียดโครงการ งานต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ ขนาด ความกว้าง ๗.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕.๐๐ เมตร

ประมาณการโดย นายณรงค์ฤทธิ์ รักชวีจิตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก								อ้างอิงราคาวัสดุและค่าแรง
๘	งานกระเบื้องปูพื้น								กรมบัญชีกลาง
	งานปูกระเบื้อง ขนาด ๘"X๘" (ภายนอก)	๓๗.๕๐	ตร.ม.	๒๕๓.๐๐	๙,๔๘๗.๕๐	๑๗๔.๐๐	๖,๕๒๕.๐๐	๑๖,๐๑๒.๕๐	พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
	งานปูกระเบื้อง ขนาด ๒๔"X๒๔" (ภายใน)	๑๐๕.	ตร.ม.	๓๙๓.๐๐	๔๑,๒๖๕.๐๐	๑๗๔.๐๐	๑๘,๒๗๐.๐๐	๕๙,๕๓๕.๐๐	เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
	ค่าวัสดุ + ค่าแรง				๕๐,๗๕๒.๕๐		๒๔,๗๙๕.๐๐	๗๕,๕๔๗.๕๐	
๙	งานฝ้าเพดาน								
	ภายใน								
	แผ่นยิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม.ขนาด ๑.๒๐*๒.๔๐ ม.	๑๐๕	ตร.ม.	๓๐๒.๐๐	๓๑,๗๑๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๑,๗๑๐.๐๐	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ ๐.๖๐ ม.#								
	ภายนอก								
	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นเรียบ ๑.๒๐*๒.๔๐ ม.	๓๙	ตร.ม.	๒๙๗.๐๐	๑๑,๕๘๓.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑,๕๘๓.๐๐	
	หนา ๔ มม.โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ ๐.๖๐ ม.#								
	ค่าวัสดุ + ค่าแรง				๔๓,๒๙๓.๐๐		๐.๐๐	๔๓,๒๙๓.๐๐	
๑๐	ประตู-หน้าต่าง								
	ป.๑ ประตูบานเลื่อนกระจกสีขาหนา กรอบบาน/	๑.๐๐	ชุด	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	
	วงกบอลูมิเนียมสีขา ขนาด ๒.๐๐ * ๓.๒๐ ม.								
	บานประตูไม้อัดยาง ๐.๘๐*๒.๐๐ม.(ใช้ภายนอก)	๑.๐๐	ชุด	๙๕๙.๐๐	๙๕๙.๐๐	๑๐๕	๑๐๕.๐๐	๑,๐๖๔.๐๐	
	วงกบไม้เนื้อแข็งไม่มีช่องแสงขนาด ๐.๘๐*๒.๐๐ม.	๑.๐๐	ชุด	๗๙๔.๐๐	๗๙๔.๐๐	๑๖๐	๑๖๐.๐๐	๙๖๔.๐๐	
	น.๑ หน้าต่างบานเลื่อนกระจกสีขาหนา กรอบบาน/	๕	ชุด	๕,๕๐๐.๐๐	๒๗,๕๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓๐,๕๐๐.๐๐	
	วงกบอลูมิเนียมสีขา ขนาด ๑.๓๐ * ๓.๗๐ ม.								
	น.๒ หน้าต่างบานเลื่อนกระจกสีขาหนา กรอบบาน/	๒	ชุด	๓,๗๑๖.๐๐	๗,๔๓๒.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๘,๖๓๒.๐๐	
	วงกบอลูมิเนียมสีขา ขนาด ๑.๓๐ * ๒.๕๐ ม.								
	น.๓ หน้าต่างบานเลื่อน ๒ บาน สวน กระจกสีขาหนา	๑	ชุด	๒,๖๐๘.๐๐	๒,๖๐๘.๐๐	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๓,๒๐๘.๐๐	
	กรอบบาน/วงกบอลูมิเนียมสีขา ขนาด ๑.๓๐ * ๑.๗๕ ม.								
	ค่าวัสดุ + ค่าแรง				๕๔,๒๔๓.๐๐		๗,๐๖๕.๐๐	๖๑,๓๐๘.๐๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

( นายณรงค์ฤทธิ์ รักชวีจิตร )

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายสุรชัย สิทธิบุญ )

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายณัฐพงศ์ ศรีวัฒนพงศ์ )

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา งานต้นทุนค่าก่อสร้างงานต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่ ๔ / ๔

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ

แบบเลขที่

รายละเอียดโครงการ งานต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ ขนาด ความกว้าง ๗.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕.๐๐ เมตร

ประมาณการโดย นายณรงค์ฤทธิ์ รัชชวิจิตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก								อ้างอิงราคาวัสดุและค่าแรง
๑๑	งานสี	๑๔๐.๕๕	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘.๐๐	๓,๙๓๒.๖๐	๓,๙๓๒.๖๐	กรมบัญชีกลาง
	งานสีเหล็กกันสนิม	๑๕๐	ตร.ม.	๗๓.๐๐	๑๐,๙๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๙๕๐.๐๐	พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
	งานสีน้ำพลาสติกภายใน	๗๐.๒๒๕	ตร.ม.	๕๒.๐๐	๓,๖๕๑.๗๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๖๕๑.๗๐	เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
	งานสีน้ำพลาสติกภายนอก	๗๐.๒๒๕	ตร.ม.	๕๐.๐๐	๓,๕๑๑.๒๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๕๑๑.๒๕	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรง				๑๘,๑๑๒.๙๕		๓,๙๓๒.๖๐	๒๒,๐๔๕.๕๕	
๑๒	งานไฟฟ้า								
	โครงไฟฟ้าขนาด ๒"๖๖ วัสดุรางตู้ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๖.๐๐	ชุด	๑,๑๓๐.๐๐	๖,๗๘๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๙,๐๖๐.๐๐	
	บล็อกลอย ขนาด ๔" * ๔"	๒.๐๐	ชุด	๑๒.๐๐	๒๔.๐๐	๒๕.๐๐	๕๐.๐๐	๖๑.๐๐	
	บล็อกลอย ขนาด ๒" * ๔"	๒.๐๐	ชุด	๗.๕๐	๑๕.๐๐	๒๕.๐๐	๕๐.๐๐	๖๕.๐๐	
	หน้ากาก ๖ ช่อง	๒.๐๐	ชุด	๒๖.๐๐	๕๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๒.๐๐	
	หน้ากาก ๓ ช่อง	๒.๐๐	ชุด	๙.๐๐	๑๘.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘.๐๐	
	ปลั๊ก ไฟฟ้า	๑๒.๐๐	ชุด	๒๘.๐๐	๓๓๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๓๖.๐๐	
	สวิตช์ ไฟฟ้า	๖.๐๐	ชุด	๒๘.๐๐	๑๖๘.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖๘.๐๐	
	สายไฟฟ้า VAF ๒"๑.๕ มม.	๕๐.๐๐	เมตร	๑๓.๒๕	๖๖๒.๐๐	๕.๐๐	๒๕๐.๐๐	๙๑๗.๐๐	
	สายไฟฟ้า VAF ๒"๒.๕ มม.	๔๐.๐๐	เมตร	๑๖.๕๕	๖๕๘.๐๐	๗.๐๐	๒๘๐.๐๐	๙๔๕.๐๐	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรง				๘,๗๑๓.๐๐		๑,๕๓๐.๐๐	๑๐,๒๔๓.๐๐	
๑๓	งานรื้อถอน								
	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐ	๓.๒๒	ตร.ม.	-	๐.๐๐	๓๐.๐๐	๙๖.๖๐	๙๖.๖๐	
	งานรื้อถอนหน้าต่าง	๓.๓๘	ตร.ม.	-	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๓๘.๐๐	๓๓๘.๐๐	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรง				๐.๐๐	๐.๐๐	๔๓๔.๖๐	๔๓๔.๖๐	
๑๔	ค่าคูรุภัณฑ์								
	แอร์แบบแขวน ขนาด ๓๐๐๐๐ BTU พร้อมติดตั้ง	๓.๐๐	ตัว	๔๐,๒๐๐.๐๐	๑๒๐,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖๐,๖๐๐.๐๐	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรง				๐.๐๐				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

( นายณรงค์ฤทธิ์ รัชชวิจิตร )

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายสุรชัย สิทธิพันธุ์ )

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายณัฐพงศ์ ศรีวิฑนพงศ์ )

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย