

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างถนน คสล.บ้านผักหวาน ม.๕ (ช่วงสายแยกบ้านนายไก่อ - ทางไปสามแยกวัดบุตรลิ้ม)

ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอนโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น /หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่าง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมเป็นเงิน ๒๖๘,๑๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้าง คสล.บ้านผักหวาน ม.๕ (ช่วงสายแยกบ้านนายไก่อ - ทางไปสามแยกวัดบุตรลิ้ม)

ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอนโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมเป็นเงิน ๒๖๘,๑๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ פר.๔

๕.๒ פר.๕

๕.๓ פר.๖

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางบุญสม ศรีทาแก	ตำแหน่ง ปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๒. นายณรงค์ฤทธิ์ รักษ์วิจิตร	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นางประทุมพร พาละเอ็น	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔. นายณัฐพงษ์ ศรีวัฒนพงศ์	ตำแหน่ง จพง.ป้องกัน ฯ	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านผักหวาน หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านผักหวาน หมู่ที่ ๕ (ช่วงสามแยกบ้านนายไก่อ - ทางไปสามแยกวัดบุตรลิ้ม) ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ (อ้างอิงแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ท.๑-๐๑)

แบบ ปร.๔ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ค่างานก่อสร้างถนน คสล.	๒๗๓,๔๔๑.๖๑	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๒๗๓,๔๔๑.๖๑	
	ราคากลาง	๒๗๓,๔๔๑.๖๑	
	คิดเพียง	๒๖๘,๑๐๐.๐๐	
	ราคากลาง (สองแสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
(นางบุญสม ศรีทาแก)
ปลัด อบต.หนองปลาหมอ

(ลงชื่อ)กรรมการ
(นายณรงค์ฤทธิ์ รักชัยจิตร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการ
(นางประทุมพร พาละเอ็น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)กรรมการ/เลขานุการ
(นายณัฐพงศ์ ศรีวัฒนพงศ์)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

เทศบาล ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านผักหวาน หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านผักหวาน หมู่ที่ ๕ (ช่วงสามแยกบ้านนายไก่อ - ทางไปสามแยกวัดบุตรสีม) ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ (อ้างอิงแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ท.๑-๐๑)

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานก่อสร้างถนน คสล.	๒๐๔,๑๔๙.๑๖	๑.๓๐๗๔	๒๗๓,๔๔๑.๖๑	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๕.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
		รวมค่าก่อสร้าง		๒๗๓,๔๔๑.๖๑	

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน

เฉลี่ย

๕๕๐.๐๐

ตร.ม.

๕๐๖.๓๗

บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางบุญสม ศรีทาแก)

ปลัด อบต.หนองปลาหมอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ฤทธิ์ รักษ์วิจิตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางประทุมพร พาสะเอ็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายณัฐพงศ์ ศรีวัฒนพงศ์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านผักหวาน หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ก่อสร้าง บ้านผักหวาน หมู่ที่ ๕ (ช่วงสามแยกบ้านนายไก่อ - ทางไปสามแยกวัดบุตรสีม) ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

แผนงานโครงการ : ถนน คสล. ระยะทาง รวม ๑๓๕.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร
คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับแต่งพื้นทางเดิม	๕๕๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑.๖๗	๙๐๑.๘๐	๙๐๑.๘๐	กรมบัญชีกลาง
๒	งานทราดยาบบรองพื้น	๓๓.๗๕	ลบ.ม.	๔๕๓.๒๗	๑๕,๒๙๗.๘๖	๙๙.๐๐	๓,๓๔๑.๒๕	๑๘,๖๓๙.๑๑	พานิชย์ จ.ขอนแก่น
๓	งานคอนกรีต(ค.๒)	๘๑.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๓๐๖.๐๐	๒๔,๗๘๖.๐๐	๒๔,๗๘๖.๐๐	พานิชย์ จ.ขอนแก่น
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๕๕๔.๓๒	ถุง	๑๒๖.๙๔	๖๙,๐๙๕.๙๘	-	-	๖๙,๐๙๕.๙๘	พานิชย์ จ.ขอนแก่น
	-หินผสมคอนกรีต	๘๘.๒๙	ลบ.ม.	๕๖๐.๗๕	๔๙,๕๐๘.๖๒	-	-	๔๙,๕๐๘.๖๒	พานิชย์ จ.ขอนแก่น
	-ทรายผสมคอนกรีต	๔๘.๖๐	ลบ.ม.	๔๕๓.๒๗	๒๒,๐๒๘.๙๒	-	-	๒๒,๐๒๘.๙๒	พานิชย์ จ.ขอนแก่น
๔	งานเหล็กเสริม	๐.๐๘	ตัน	-	-	๓,๔๐๑.๐๐	๒๗๒.๐๘	๒๗๒.๐๘	พานิชย์ จ.ขอนแก่น
	-เหล็ก Wire Mesh Ø ๔ มม. ๑๐ X ๓๐ ซม.	๕๕๐.๐๐	ตร.ม.	๒๗.๐๐	๑๔,๕๘๐.๐๐	๕.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๑๗,๒๘๐.๐๐	สีบราคา
	-เหล็ก RB Ø ๑๕ มม. SR-๒๔	๕.๓๒	เส้น	๒๕๖.๘๙	๑,๓๖๖.๖๖	-	-	๑,๓๖๖.๖๖	พานิชย์ จ.ขอนแก่น
	-เหล็ก RB Ø ๑๙ มม. SR-๒๔	๐.๔๕	เส้น	๔๒๒.๖๖	๑๙๐.๒๐	-	-	๑๙๐.๒๐	พานิชย์ จ.ขอนแก่น
	-เหล็ก DB Ø ๑๖ มม. SR-๓๐	-	เส้น	๒๙๙.๐๒	-	-	-	-	พานิชย์ จ.ขอนแก่น
๕	งานติดตั้งไม้แบบรวมไม้โครง	๔๑.๗๐	ตร.ม.	-	-	๑๘.๕๓	๗๗๒.๗๐	๗๗๒.๗๐	กรมบัญชีกลาง
๖	แอสฟัลท์ผสมทรายหยาบรองรองต่อ	๒๔.๒๐	ลิตร	๑๗.๘๖	๔๓๒.๒๑	-	-	๔๓๒.๒๑	กรมบัญชีกลาง
๗	งานลูกรังไหล่ทาง	๑๖.๒๐	ลบ.ม.	๑๔๐.๑๙	๒,๒๗๑.๐๘	๙๙.๐๐	๑,๖๐๓.๘๐	๓,๘๗๔.๘๘	สีบราคา
	รวม				๑๗๔,๗๗๑.๕๒		๓๔,๓๗๗.๖๓	๒๐๙,๑๔๙.๑๖	

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นางบุญสม ศรีทาแก)
ปลัด อบต.หนองปลาหมอ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายณรงคฤทธิ รักษ์วิจิตร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางประทุมพร พาละเอ็น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)กรรมการ/เลขานุการ

(นายณัฐพงศ์ ศรีวัฒนพงศ์)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างถนน คสล.บ้านศรีสง่า ม.๒ ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมเป็นเงิน ๑๒๕,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้าง คสล.บ้านศรีสง่า ม. ๒ ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมเป็นเงิน ๑๒๕,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ประ.๔

๕.๒ ประ.๕

๕.๓ ประ.๖

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| ๑. นางบุญสม ศรีทาแก | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายณรงค์ฤทธิ์ รักษ์วิจิตร | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นางประทุมพร พาละเอ็น | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔. นายณัฐพงศ์ ศรีวัฒนพงศ์ | ตำแหน่ง จพง.ป้องกัน ฯ | กรรมการ/เลขานุการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ
โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านศรีสง่า หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีสง่า หมู่ที่ ๒ (สายรอบบ้าน) ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่ (อ้างอิงแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ท.๑-๐๑)
แบบ ปร.๔ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ค่างานก่อสร้างถนน คสล.	๑๒๗,๔๙๒.๙๖	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๑๒๗,๔๙๒.๙๖	
	ราคากลาง	๑๒๗,๔๙๒.๙๖	
	คิดเพียง	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	
	ราคากลาง (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
(นางบุญสม ศรีทาแก)
ปลัด อบต.หนองปลาหมอ

(ลงชื่อ)กรรมการ
(นายณรงค์ฤทธิ์ รัชชวิจิตร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการ
(นางประทุมพร พาละเอ็น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)กรรมการ/เลขานุการ
(นายณัฐพงศ์ ศรีวิฒนพงศ์)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านศรีสง่า หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีสง่า หมู่ที่ ๒ (สายรอบบ้าน) ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ (อ้างอิงแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ท.๑-๐๑)

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานก่อสร้างถนน คสล.	๙๗,๕๑๖.๕๑	๑.๓๐๗๔	๑๒๗,๔๙๒.๙๖	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๕.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				๑๒๗,๔๙๒.๙๖	

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน

เฉลี่ย

รวมค่าก่อสร้าง

๒๕๒.๐๐

ตร.ม.

๕๐๕.๙๒

บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางบุญสม ศรีทาแก)

ปลัด อบต.หนองปลาหมอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ฤทธิ์ รักขวิจิตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางประทุมพร พาละเอ็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายณัฏฐพงศ์ ศรีวัฒนพงศ์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านศรีสง่า หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ก่อสร้าง บ้านศรีสง่า หมู่ที่ ๒ (สายรอบบ้าน) ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

แผนงานโครงการ : ถนน คสล. ระยะทาง รวม ๖๓.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๕๒.๐๐ ตารางเมตร

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
๑	งานปรับแต่งพื้นทางเดิม	๒๕๒.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑.๖๗	๔๒๐.๘๔	๔๒๐.๘๔	กรมบัญชีกลาง
๒	งานทรายหยาบรองพื้น	๑๕.๗๕	ลบ.ม.	๔๕๓.๒๗	๗,๑๓๙.๐๐	๙๙.๐๐	๑,๕๕๙.๒๕	๘,๖๙๘.๒๕	พานิชย์ จ.ขอนแก่น
๓	งานคอนกรีต(ค.๒)	๓๗.๘๐	ลบ.ม.	-	-	๓๐๖.๐๐	๑๑,๕๖๖.๘๐	๑๑,๕๖๖.๘๐	พานิชย์ จ.ขอนแก่น
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๒๕๔.๐๒	ถุง	๑๒๖.๙๔	๓๒,๒๔๔.๗๙	-	-	๓๒,๒๔๔.๗๙	พานิชย์ จ.ขอนแก่น
	-หินผสมคอนกรีต	๔๑.๒๐	ลบ.ม.	๕๖๐.๗๕	๒๓,๑๐๔.๐๒	-	-	๒๓,๑๐๔.๐๒	พานิชย์ จ.ขอนแก่น
	-ทรายผสมคอนกรีต	๒๒.๖๘	ลบ.ม.	๔๕๓.๒๗	๑๐,๒๘๐.๑๖	-	-	๑๐,๒๘๐.๑๖	พานิชย์ จ.ขอนแก่น
๔	งานเหล็กเสริม	๐.๐๓	ตัน	-	-	๓,๔๐๑.๐๐	๑๐๒.๐๓	๑๐๒.๐๓	กรมบัญชีกลาง
	-เหล็ก Wire Mesh Ø ๔ มม. ๑๐ x ๓๐ ซม.	๒๕๒.๐๐	ตร.ม.	๒๗.๐๐	๖,๘๐๔.๐๐	๕.๐๐	๑,๒๖๐.๐๐	๘,๐๖๔.๐๐	สืบราคา
	-เหล็ก RB Ø ๑๕ มม. SR-๒๔	๒.๖๖	เส้น	๒๕๖.๘๙	๖๘๓.๓๓	-	-	๖๘๓.๓๓	พานิชย์ จ.ขอนแก่น
	-เหล็ก RB Ø ๑๙ มม. SR-๒๔	-	เส้น	๔๒๒.๖๖	-	-	-	-	พานิชย์ จ.ขอนแก่น
	-เหล็ก DB Ø ๑๖ มม. SR-๓๐	-	เส้น	๒๙๙.๐๒	-	-	-	-	พานิชย์ จ.ขอนแก่น
๕	งานติดตั้งไม้แบบรวมไม้คร่าว	๒๐.๑๐	ตร.ม.	-	-	๑๘.๕๓	๓๗๒.๔๕	๓๗๒.๔๕	กรมบัญชีกลาง
๖	แอสฟัลท์ผสมทรายหยาบรองพื้น	๙.๖๐	ลิตร	๑๗.๘๖	๑๗๑.๔๖	-	-	๑๗๑.๔๖	กรมบัญชีกลาง
๗	งานลูกรังไหล่ทาง	๗.๕๖	ลบ.ม.	๑๔๐.๑๙	๑,๐๕๙.๘๔	๙๙.๐๐	๗๔๘.๔๔	๑,๘๐๘.๒๘	สืบราคา
	รวม				๘๑,๔๘๖.๖๐		๑๖,๐๒๙.๘๑	๙๗,๕๑๖.๔๑	

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นางบุญสม ศรีทาแก)

ปลัด อบต.หนองปลาหมอ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายณรงค์ฤทธิ์ รักษ์วิจิตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางประทุมพร พาละเย็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)กรรมการ/เลขานุการ

(นายณัฐพงศ์ ศรีวัฒนพงศ์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย