

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการงานก่อสร้างถนน คสล.บ้านผักหวาน ม.๘ ซอยศรธรรม) ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา
จังหวัดขอนแก่น /หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่าง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมเป็นเงิน ๒๖๘,๕๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้าง คสล.บ้านผักหวาน ม.๘ (ซอยศรธรรม) ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา
จังหวัดขอนแก่น
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมเป็นเงิน ๒๖๘,๕๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง
 - ๕.๑ ประ.๔
 - ๕.๒ ประ.๕
 - ๕.๓ ประ.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๑. นางบุญสม ศรีทาแก	ตำแหน่ง ปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๒. นายณรงค์ฤทธิ์ รักษ์วิจิตร	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นายสุเมธี เรืองแก้ว	ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า	กรรมการ
๔. นายณัฐพงศ์ ศรีวัฒนพงศ์	ตำแหน่ง จพง.ป้องกัน ฯ	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านผักหวาน หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านผักหวาน หมู่ที่ ๘ (ซอยศรธรรม) ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ (อ้างอิงแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ท.๑-๐๑)

แบบ ปร.๔ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ค่าจ้างก่อสร้างถนน คสล.	๒๘๗,๑๒๓,๓๒	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๒๘๗,๑๒๓,๓๒	
	ราคากลาง	๒๘๗,๑๒๓,๓๒	
	คิดเพียง	๒๖๘,๕๐๐,๐๐	
	ราคากลาง (สอแกนทกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
(นางบุญสม ศรีทาแก)
ปลัด อบต.หนองปลาหมอ

(ลงชื่อ)กรรมการ
(นายณรงค์ฤทธิ์ รักขวิจิตร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการ
(นายสุเมธี เรืองแก้ว)
นายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ)กรรมการ/เลขานุการ
(นายณัฐพงศ์ ศรีวัฒนพงศ์)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านผักหวาน หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านผักหวาน หมู่ที่ ๘ (ซอยธรรม) ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ (อ้างอิงแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ท.๑-๑๑)

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานก่อสร้างถนน คสล.	๒๑๙,๖๑๓.๙๘	๑.๓๐๗๔	๒๘๗,๑๒๓.๓๒	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				๒๘๗,๑๒๓.๓๒	

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน
เฉลี่ย

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นางบุญสม ศรีทาแก)
ปลัด อบต.หนองปลาหมอ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายณรงค์ฤทธิ์ รักขวิจิตร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายสุเมธี เรืองแก้ว)
นายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ)กรรมการ/เลขานุการ

(นายณัฐพงศ์ ศรีวัฒนพงศ์)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๕๓๐.๐๐

๕๔๑.๗๔

ตร.ม.

บาท/ตร.ม.

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านผักหวาน หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านผักหวาน หมู่ที่ ๘ (ซอยศรธรรม) ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ปริมาณงานโครงการ : ถนน คสล. ระยะทาง รวม ๑๐๖.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๓๐.๐๐ ตารางเมตร

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
๑	งานปรับแต่งพื้นทางเดิม	๕๓๐.๐๐	ตร.ม.	=	=	๑.๗๐	๙๐๑.๐๐	๙๐๑.๐๐	กรมบัญชีกลาง
๒	งานทรายหยาบรองพื้น	๓๓.๑๒	ลิบ.ม.	๕๐๑.๘๗	๑๖,๖๒๑.๙๓	๙๙.๐๐	๓,๒๗๘.๘๘	๑๙,๙๐๐.๘๑	พาณิชย์ จ.ขอนแก่น
๓	งานคอนกรีต(ค.๒)	๗๙.๕๐	ลิบ.ม.	=	=	๓๐๖.๐๐	๒๔,๓๒๗.๐๐	๒๔,๓๒๗.๐๐	พาณิชย์ จ.ชก./กรมบัญชีกลาง
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๕๓๔.๒๔	ถุง	๑๒๖.๙๔	๖๗,๘๑๖.๔๓	=	=	๖๗,๘๑๖.๔๓	พาณิชย์ จ.ขอนแก่น
	-หินผสมคอนกรีต	๘๖.๖๖	ลิบ.ม.	๖๒๙.๑๒	๕๔,๕๑๖.๓๙	=	=	๕๔,๕๑๖.๓๙	พาณิชย์ จ.ขอนแก่น
	-ทรายผสมคอนกรีต	๔๗.๗๐	ลิบ.ม.	๕๐๑.๘๗	๒๓,๙๓๙.๒๐	=	=	๒๓,๙๓๙.๒๐	พาณิชย์ จ.ขอนแก่น
๔	งานเหล็กเสริม	๐.๒๖	ตัน	=	=	๓,๔๐๑.๐๐	๘๘๔.๒๖	๘๘๔.๒๖	กรมบัญชีกลาง
	-เหล็ก Wire Mesh Ø ๔ มม. ๑๐ X ๓๐ ซม.	๕๓๐.๐๐	ตร.ม.	๒๗.๐๐	๑๔,๓๑๐.๐๐	๕.๐๐	๒,๖๕๐.๐๐	๑๖,๙๖๐.๐๐	สืบลาคา / พาณิชย์ จ.ขอนแก่น
	-เหล็ก RB Ø ๑๕ มม. SR-๒๔	๔.๙๙	เส้น	๒๕๖.๘๙	๑,๒๘๑.๘๘	=	=	๑,๒๘๑.๘๘	พาณิชย์ จ.ขอนแก่น
	-เหล็ก RB Ø ๑๙ มม. SR-๒๔	๐.๕๖	เส้น	๔๒๖.๖๖	๒๓๖.๖๙	=	=	๒๓๖.๖๙	พาณิชย์ จ.ขอนแก่น
	-เหล็ก DB Ø ๑๖ มม. SR-๓๐	๑๑.๗๖	เส้น	๒๙๙.๐๒	๓,๕๑๖.๔๖	=	=	๓,๕๑๖.๔๖	พาณิชย์ จ.ขอนแก่น
๕	งานติดตั้งไม้แบบรวมไม้คร่าว	๔๙.๒๐	ตร.ม.	=	=	๑๘.๕๓	๙๑๑.๖๘	๙๑๑.๖๘	กรมบัญชีกลาง
๖	แอสฟัลท์ผสมทรายหยาบรองรองต่อ	๗๗.๒๕	ลิตร	๑๗.๘๖	๑,๓๗๙.๖๙	=	=	๑,๓๗๙.๖๙	พาณิชย์ กรุงเทพฯ
๗	งานลูกรังไหล่ทาง	๑๒.๗๒	ลิบ.ม.	๑๔๐.๑๙	๑,๗๘๓.๒๒	๙๙.๐๐	๑,๒๕๙.๒๘	๓,๐๔๒.๕๐	สืบลาคา / พาณิชย์ จ.หนองบัวลำภู
	รวม				๑๘๕,๔๐๑.๘๙		๓๔,๒๑๒.๑๐	๒๑๙,๖๑๓.๙๘	ราคาน้ำมัน ๒๘.๒๓ บาท/ลิตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางบุญสม ศรีทาแก)

ปลัด อบต.หนองปลาหมอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ฤทธิ์ รักขวิจิตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุเมธี เรืองแก้ว)

นายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลข

(นายณัฐพงศ์ ศรีวัฒนพงศ์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย