

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการงานก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยเสียว ม.๔ (บ้านห้วยเสียว หมู่ที่ ๔-ทางไปบ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ ๗) ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น /หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่าง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมเป็นเงิน ๒๖๘,๕๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้าง คสล.บ้านห้วยเสียว ม.๔ (บ้านห้วยเสียว หมู่ที่ ๔ - ทางไปบ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ ๗) อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมเป็นเงิน ๒๖๘,๕๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๕.๓ ปร.๖

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางบุญสม ศรีทาแก	ตำแหน่ง ปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๒. นายณรงค์ฤทธิ์ รักษ์วิจิตร	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นายสุเมธี เรืองแก้ว	ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า	กรรมการ
๔. นายณัฐพงษ์ ศรีวัฒนพงศ์	ตำแหน่ง จพง.ป้องกัน ฯ	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยเสียว หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยเสียว หมู่ที่ ๔ (ช่วงบ้านห้วยเสียว หมู่ที่ ๔- บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่.๗) ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ (อ้างอิงแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ท.๑-๐๑)

แบบ ปร.๔ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ค่างานก่อสร้างถนน คสล.	๒๙๕,๒๐๕,๖๔	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๒๙๕,๒๐๕,๖๔	
	ราคากลางคิดเพียง	๒๖๘,๕๐๐,๐๐	
	ราคากลาง (สองแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางบุญสม ศรีหาแก)  
ปลัด อบต.หนองปลาหมอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ฤทธิ์ รักขวิจิตร)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุเมธี เรืองแก้ว)  
นายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายณัฐพงศ์ ศรีวัฒนพงศ์)  
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยเสียว หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยเสียว หมู่ที่ ๔ (ช่วงบ้านห้วยเสียว หมู่ที่ ๔- บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ ๗) ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ปริมาณงานโครงการ : ถนน คสล. ระยะทาง รวม ๑๐๖.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๓๐.๐๐ ตารางเมตร

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับแต่งพื้นทางเดิม	๕๓๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑.๗๐	๙๐๓.๐๐	๙๐๓.๐๐	กรมบัญชีกลาง
๒	งานทรายหยาบรองพื้น	๓๓.๑๒	ลิบ.ม.	๕๐๓.๘๗	๑๖,๖๒๓.๙๓	๙๙.๐๐	๓,๒๗๘.๘๘	๑๙,๙๐๒.๘๑	พาณิชย์ จ.ขอนแก่น
๓	งานคอนกรีต(ค.๒)	๗๙.๕๐	ลิบ.ม.	-	-	๓๐๖.๐๐	๒๔,๓๒๗.๐๐	๒๔,๓๒๗.๐๐	พาณิชย์ จ.ขก./กรมบัญชีกลาง
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๕๓๔.๒๔	ถุง	๑๒๖.๙๔	๖๗,๘๑๖.๔๓	-	-	๖๗,๘๑๖.๔๓	พาณิชย์ จ.ขอนแก่น
	-หินผสมคอนกรีต	๘๖.๖๕	ลิบ.ม.	๖๕๒.๒๙	๕๖,๕๒๐.๙๓	-	-	๕๖,๕๒๐.๙๓	พาณิชย์ จ.ขอนแก่น
	-ทรายผสมคอนกรีต	๕๗.๗๐	ลิบ.ม.	๕๐๓.๘๗	๒๙,๙๓๙.๒๐	-	-	๒๙,๙๓๙.๒๐	พาณิชย์ จ.ขอนแก่น
๔	งานเหล็กเสริม	๐.๒๖	-	-	๓,๔๐๓.๐๐	๘๘๔.๒๖	๘๘๔.๒๖	กรมบัญชีกลาง	
	-เหล็ก Wire Mesh Ø ๔ มม. ๑๐ X ๓๐ ซม.	๕๓๐.๐๐	ตร.ม.	๓๔.๐๐	๑๘,๐๒๐.๐๐	๕.๐๐	๒,๖๕๐.๐๐	๒๐,๖๗๐.๐๐	ท้องถิ่น จ.ขอนแก่น
	-เหล็ก RB Ø ๑๕ มม. SR-๒๔	๔.๙๙	เส้น	๒๖๘.๔๔	๑,๓๓๙.๕๑	-	-	๑,๓๓๙.๕๑	พาณิชย์ จ.หนองบัวลำภู
	-เหล็ก RB Ø ๑๙ มม. SR-๒๔	๐.๕๖	เส้น	๔๒๒.๖๖	๒๓๖.๖๙	-	-	๒๓๖.๖๙	พาณิชย์ จ.ขอนแก่น
	-เหล็ก DB Ø ๑๖ มม. SR-๓๐	๑๓.๗๖	เส้น	๓๓๓.๘๗	๓,๙๒๖.๒๘	-	-	๓,๙๒๖.๒๘	พาณิชย์ จ.ขอนแก่น
๕	งานติดตั้งไม้แบบรวมไม้โครง	๔๙.๒๐	ตร.ม.	-	-	๑๘.๕๓	๙๑๑.๖๘	๙๑๑.๖๘	กรมบัญชีกลาง
๖	แอสฟัลท์ผสมทรายหยาบรองพื้น	๗๗.๒๕	ลิบ.ม.	๑๗.๘๖	๑,๓๗๙.๖๙	-	-	๑,๓๗๙.๖๙	พาณิชย์ กรุงเทพฯ
๗	งานลูกรังไหลทาง	๑๒.๗๒	ลิบ.ม.	๑๔๐.๑๙	๑,๗๘๓.๒๒	๙๙.๐๐	๑,๒๕๙.๒๘	๓,๐๔๒.๕๐	พาณิชย์ จ.หนองบัวลำภู
	<b>รวม</b>				<b>๑๙๓,๕๘๓.๘๗</b>		<b>๓๔,๒๑๒.๑๐</b>	<b>๒๒๗,๗๙๕.๙๖</b>	ระยะทาง ๑๘๓กม./ราคาน้ำมัน ๒๗.๖๙ บ.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นางบุญสม ศรีทาแก)  
ปลัด อบต.หนองปลาหมอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายณรงค์ฤทธิ์ รัชชวีจิตร)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายสุเมธี เรืองแก้ว)  
นายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ).....กรรมการ/ผ  
(นายณัฐพงศ์ ศรีวัฒนพงศ์)  
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย